

# **PEDIDO DE PRECIOS**

**Nº 08/2022**

## **Provisión Servicio de excavación**

**Obra: "Red de Distribución de Gas  
Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51,  
52 y 63 del sector 1 de la  
circunscripción 2 y Predio Club Atlético  
Rada Tilly"**

**ANTEPROYECTO Nº 04-006553-00-17**

**CARPETA 3113**

## **PLIEGO**

## **DE CONDICIONES GENERALES**



**Secretaría de Obras Públicas  
Municipalidad de Rada Tilly  
Provincia del Chubut**

---

## CONDICIONES GENERALES

### DISPOSICIONES PRELIMINARES

#### **Art. 1º) OBJETO DEL PLIEGO:**

El presente Pedido de Precios se ajustará a las bases y condiciones de ejecución contenidas en este Pliego, el cual se completará en cada caso con las Secciones complementarias y las Especificaciones Técnicas que correspondan a los trabajos que se consideren.

Serán de aplicación para la fiscalización de las obras, el presente Pliego, la Ley I N° 11 (antes Ley N° 533) de la Provincia del Chubut (LEY), Texto Ordenado mediante Decreto N° 992/78, Decreto Reglamentario y sus modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya emitido el Gobierno Nacional y se deberán respetar el cuerpo normativo, procedimientos, especificaciones y planos tipo vigentes de CGP y CGS.

#### **Art. 2º) OBJETO DEL PEDIDO:**

El presente Pedido tiene por objeto la provisión del servicio de excavación, que incluye un operario para sondeo, un equipo vial (Retroexcavadora) con Certificación de Aptitud Técnica vigente y chofer para la ejecución de todos los trabajos de excavación, provisión de herramientas y equipos necesarios, para cumplimentar estos trabajos, en un todo de acuerdo a la "Memoria Descriptiva", "Especificaciones Técnicas", "Planilla de Cotización" y "Plano de Obra – Carpeta 3113 – Anteproyecto 04-006553-00-17".

Esta obra correspondiente a la "Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly" se ejecutará de acuerdo a la CARPETA 3113, ANTEPROYECTO 04-006553-00-17 de CAMUZZI GAS DEL SUR, plano que forma parte del presente pliego, elaborado por Camuzzi Gas del Sur S.A., respetando en un todo lo que establecen el Cuerpo Normativo, Procedimientos, Especificaciones y Planos Tipo vigentes de CGP y CGS, y lo que ordene la Inspección, la que estará a cargo de dicho prestador.

Comprende la excavación necesaria para el tendido de un total de 2.920 metros de tubería plástica de polietileno (PE), bajo normativa NAG-140, de las cuales 1.140 metros son de Ø63mm de diámetro, 515m de Ø90mm de diámetro, 665m de Ø125mm de diámetro y 600m de Ø180mm de diámetro.

La mano de obra para la ejecución de los trabajos no contemplados en este Pedido de Precios, surgirá de la adjudicación del Pedido de Precios 07/2022 y los materiales serán provistos, a través de la Municipalidad de Rada Tilly, por los adjudicatarios y/o propietarios de las parcelas comprendidas en esta obra, incluyendo como tales a los lotes fiscales de dicho sector y al Club Atlético Rada Tilly en su

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

carácter de comodatario del predio donde funciona la sede de dicha entidad deportiva, por la Municipalidad.

**Art. 3º) NORMAS SUPLETORIAS:**

Los casos no previstos en el presente pliego se resolverán por aplicación de la LEY y para los casos que ella guardara silencio se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo.

**Art. 4º) RETIRO DEL PLIEGO ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:**

El Pliego de Condiciones del presente Pedido podrá ser consultado y descargado desde la página oficial de la Municipalidad de Rada Tilly [www.radatilly.gob.ar](http://www.radatilly.gob.ar), sin costo alguno.

Las consultas se realizarán únicamente a través del correo de la Secretaría de Obras Públicas [obras\\_publicas@radatilly.gob.ar](mailto:obras_publicas@radatilly.gob.ar) hasta las 15,00 horas del miércoles 19 de Octubre de 2022, inclusive.

La consulta será en todos los casos sin cargo alguno.

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta UN (1) día antes de la fecha de apertura del presente Pedido, las que serán publicadas en la página oficial de la Municipalidad de Rada Tilly.

No obstante, la no recepción en la forma antedicha no da derecho a reclamo alguno, debiendo inexcusablemente las empresas interesadas que hayan descargado el pliego, adoptar todos los recaudos y previsiones para notificarse de esas aclaraciones.

**Art. 5º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:**

La obra se contratará por el sistema de **UNIDAD DE MEDIDA**.

Dentro de los precios unitarios se entenderá que se encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto ejecutivo, estudios, cálculos, confección de planos, derechos, etc., la Dirección de la Obra, instalaciones provisorias y otros que correspondan.

Los Oferentes deberán obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial.

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a la OFERTA técnica y económicamente más conveniente a los intereses municipales.

**Art. 6º) PRESUPUESTO OFICIAL:**

El Presupuesto Oficial de la presente obra es de **PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 6.525.887,93)**, con IVA incluido, a SEPTIEMBRE DE 2022.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

**Art.7º) LUGAR DE PRESENTACIÓN Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:**

La presentación y apertura de las propuestas se efectuará en la Municipalidad de Rada Tilly, sita en Fragata 25 de Mayo N° 588, el día viernes 21 de Octubre de 2022 a las 11,30 horas.

**Art. 8º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:**

El plazo de ejecución de la obra será de NOVENTA (90) DÍAS corridos contados a partir de la fecha de efectivo inicio de los trabajos, el Acta de Inicio de Obra marcará la fecha de iniciación del plazo contractual, plazo dentro del cual la obra deberá quedar totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria. De no ser así el Contratista habrá incurrido en mora, siempre que no se pruebe que la demora se debió a causas justificadas a juicio de la Municipalidad. El Acta de Inicio de la presente contratación se realizará de manera simultánea con el Acta de Inicio Contratista del Pedido de Precios N° 07/2022, mecanismo a través del cual se contrata la mano de obra para la ejecución de la obra de que se trata.

**DE LOS PROPONENTES**

**Art. 9º) DOMICILIO:**

Los proponentes deberán fijar domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que este último se fije en la Provincia del Chubut. Asimismo, deberán declarar domicilio electrónico.

**Art. 10º) TRIBUNALES DE JUSTICIA:**

Los proponentes para todos los efectos jurídicos del Pedido deberán someterse a los Tribunales de Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

**Art. 11º) LIBRE DEUDA:**

Los proponentes no podrán ser deudores del Fisco Provincial o Municipal.

**Art. 12º) DE LOS OFERENTES:**

No podrán presentarse como oferentes en el Pedido convocado:

- a) Los que se hallen procesados o cumpliendo pena infamante.
- b) Los que se encuentren en estado de interdicción Judicial.
- c) Los deudores del fisco Municipal o Provincial.
- d) Las empresas que tengan rescisión de contratos con otras Comunas, que no hayan sido resueltas de común acuerdo de las partes.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

- e) Los que tuvieran pleitos o reclamos judiciales pendientes con la Municipalidad de Rada Tilly.

### **DE LAS PROPUESTAS**

#### **Art. 13º) INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES:**

La presentación de las propuestas implica que los Proponentes han estudiado cuidadosamente los documentos del Pedido y obtenidos los informes de carácter local, como ser la mano de obra que puedan conseguir en la zona y la provisión de los materiales requeridos no provistos por la Municipalidad, de los servicios, como así también cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de los precios y asimismo que se han informado con respecto a la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo.

Todas las aclaraciones que el Oferente considere necesarias a fin de salvar cualquier posible omisión que impida la normal realización de los trabajos serán solicitadas por escrito, quedando expresamente aclarado que el Proponente se compromete a entregar los trabajos completos, enteros y adecuados a su fin.

#### **Art. 14º) FORMA DE COTIZAR:**

La presentación de la cotización se hará llenando la Planilla de Cotización, contenida en este Pliego, o mediante planillas confeccionadas por el proponente, idénticas a aquellas, sin exclusión ni agregado de ninguna naturaleza, consignando los precios de cada uno de los ítems indicados en la misma, el no cumplimiento de este requisito podrá dar lugar al rechazo de la oferta.

La cotización deberá ser por ítem, en moneda de curso legal, indicando precios unitarios y totales.

Los proponentes tendrán en cuenta en su cotización todos los gastos emanados de la obra y no especificados en la planilla de propuesta.

En caso de cotizarse una oferta alternativa, deberá necesariamente cotizarse la oferta básica y por separado la alternativa, con los más amplios antecedentes que permitan definir sus ventajas.

Revistiendo la Municipalidad carácter de sujeto EXENTO frente al I.V.A., los precios deberán incluir dicho impuesto, sin discriminar.

#### **Art. 15º) FORMA DE LA PROPUESTA:**

Toda la documentación que integra la propuesta deberá ser redactada en letra manuscrita legible, escrita a máquina o procesador de texto de computadora, sin enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores, que no estén debidamente salvados.

No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, raspaduras o interlíneas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de las mismas, con la firma del proponente.

Los Proponentes serán exclusivos responsables de los errores que se cometiesen en la redacción de sus Propuestas.

### **SOBRE PRESENTACIÓN**

Perfectamente cerrado, llevará como única inscripción exterior la siguiente:

**PEDIDO DE PRECIOS Nº** .....  
**OBRA:** .....  
**ACTO DE APERTURA: DÍA.....MES.....HORA.....**  
**DOMICILIO** .....

Los espacios punteados deberán llenarse con las indicaciones del aviso del Pedido de este Pliego de Bases y Condiciones.

El **SOBRE PRESENTACIÓN** contendrá en su interior la documentación que se detalla a continuación:

1. **PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES**, firmado en todas sus fojas, por el OFERENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO, que significará el pleno conocimiento y la total aceptación de todas las cláusulas contenidas en el mismo.
2. **DOMICILIO REAL Y LEGAL**, a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, los OFERENTES deberán fijar sus domicilios real y legal, siendo requisito indispensable que este último se fije en la ciudad de Comodoro Rivadavia y/o Rada Tilly, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.
3. **DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE**, deberá adjuntarse la documentación siguiente, en fotocopia legalizada por escribano público y Colegio de Escribanos si correspondiera:
  - a) Para las Sociedades Anónimas: el Estatuto social, el Acta de la Asamblea Ordinaria que designa autoridades, el Acta de distribución de cargos y copia autenticada del acta de Directorio que autoriza la presentación de la Sociedad en la Pedido.
  - b) Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada: el CONTRATO Social inscripto.
  - c) Para el caso de Empresas Asociadas: el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos directivos de aquellas.
  - d) Para el caso de Empresas Unipersonales: copia de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad y último domicilio, constancia de Habilitación Municipal de la jurisdicción que corresponda.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO Nº 04-006553-00-17 CARPETA 3113

4. **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN** en la AFIP, y Declaración Jurada de haber ingresado los aportes previsionales que corresponden a los sueldos del mes anterior a la fecha de apertura del Pedido.
5. **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN** en Ingresos Brutos.
6. **DECLARACIÓN JURADA** y expresa que para cualquier gestión judicial que se suscite con motivo de este llamado a Pedido, su posterior trámite y adjudicación se aceptan los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio legal de la Municipalidad de Rada Tilly, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.
7. **DECLARACION JURADA**, de no ser deudor del Fisco de la Provincia ni de la Municipalidad de Rada Tilly.
8. **DECLARACION JURADA** de que el proponente no suspenderá en ningún caso los trabajos, aún en el caso de falta de pago o mora por parte de la Municipalidad de hasta treinta (30) días, comprometiéndose el oferente a mantener al día el pago de su personal, no pudiéndose por ello aducir culpa, por parte de la Municipalidad, por falta de pago durante el plazo establecido precedentemente.
9. **DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA**, de acuerdo con lo indicado en las Cláusulas Particulares.
10. **CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA Y SEGUROS** del equipo vial a emplear, el equipo debe poseer Seguro Técnico.
11. **SOBRE OFERTA**, perfectamente cerrado, con la única inscripción exterior: OFERTA.

Toda documentación o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podrá ser suplido durante el Acto de Apertura o deberán suplirse dentro de los DOS (2) DIAS hábiles a contar desde la fecha de recepción de la correspondiente notificación. La documentación que no se solicite expresamente y que el proponente desee incluir a fin de ampliar o ilustrar su oferta, se agregará a la misma. El Municipio se reserva el derecho de verificación de todos los datos y constancias suministradas por el oferente.

### **SOBRE OFERTA**

El proponente confeccionará y presentará su OFERTA encuadernada, foliada.

La totalidad de la documentación presentada en el SOBRE OFERTA deberá estar firmada por el Oferente y su Representante Técnico con sello aclaratorio.

Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, y cuando exista discrepancia entre ambas se considerará válida la indicada en letras.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

El SOBRE OFERTA deberá estar perfectamente cerrado, con la única inscripción exterior: OFERTA, conteniendo en su interior la documentación siguiente:

11.1) **OFERTA** en papel membreado del oferente, redactado en texto idéntico al de la fórmula que para cada caso se indica en la Sección correspondiente de este Pliego de Condiciones Generales.

11.2) **PRESUPUESTO** en un todo similar al de la Planilla de Cotización de este Pliego de Bases y Condiciones.

En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA (11) se verificará la omisión de uno o más de sus componentes 11.1. y 11.2., la Oferta será rechazada en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente.

**Art. 16º) CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN:**

La sola presentación de una OFERTA sin observaciones a los pliegos del Pedido, implica que el OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación completa del Pedido.

**DEL ACTO DE APERTURA**

**Art. 17º) ACTO DE APERTURA:**

Antes de proceder a la apertura de las propuestas, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura, no se aceptarán nuevas propuestas ni interrupciones de ninguna naturaleza.

En el acto de apertura, solo se admitirán las propuestas presentadas hasta la hora establecida, no permitiéndose modificaciones a las presentadas o pedidos de explicación que interrumpan el acto.

Se abrirán todos los sobres, dejando constancia de su contenido en el acta que será firmada por los funcionarios, pudiendo testificarla los asistentes que deseen hacerlo, quienes estén facultados para hacerlo podrán asentar en el Acta las observaciones que a su criterio sean procedentes.

El acto se cerrará con la lectura del Acta mencionada.

Si bien en dicha acta quedará constancia de todas las propuestas presentadas la Comisión de Preadjudicación sólo tomará en consideración las que se ajusten al pliego en todos sus aspectos.

**DE LA FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO Y DEL CONTRATO**

**Art. 18º) MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:**

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Vencido dicho

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

término, se considerará automáticamente prorrogada por QUINCE (15) días más, de no mediar manifestación en contrario de la firma proponente, circunstancia que deberá ser comunicada al Municipio con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al vencimiento del plazo establecido.

**Art. 19º) RECHAZO DE LAS OFERTAS:**

El Municipio se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas sin que de ello surja derecho alguno en favor de las firmas oferentes cuyas propuestas se rechazan, todo ello de conformidad con el Artículo 21º de la LEY.

Esta facultad de la Municipalidad es excluyente y exclusiva, y la sola presentación a esta Pedido, implica su más expresa aceptación y renuncia a todo derecho que los oferentes presumieran en tal sentido.

En la misma forma la Municipalidad conserva la facultad de rechazar las Ofertas en las cuales se compruebe lo establecido en el artículo 23º de la LEY y de sancionar a los Oferentes y a sus Representantes Técnicos, en la forma allí establecida.

**Art. 20º) ADJUDICACION DEL PEDIDO:**

En el acto de apertura del Pedido se verificará el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 15º de esta Sección sobre omisiones y causas de rechazo en el mismo acto.

Designada la Comisión de Preadjudicación se abocará ésta de inmediato a analizar la documentación presentada con el objeto de emitir un informe que será elevado para su consideración, la adjudicación recaerá sobre la propuesta que se considere como la más ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los pliegos del Pedido.

La Municipalidad se reserva el derecho de optar por la oferta más ventajosa o bien desestimar la totalidad de las ofertas presentadas, sin que ello otorgue derecho alguno a los proponentes.

Para la evaluación de la conveniencia de las Ofertas, se pondrá especial atención a la experiencia del Oferente en la ejecución de obras similares en la zona, como a la calidad comprobada de los equipos ofrecidos y su procedencia, garantizando la existencia de repuestos, y al plazo de obra propuesto.

**Art. 21º) FIRMA DE CONTRATO:**

Efectuada la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá concurrir a suscribir el contrato dentro de un plazo de cinco (5) días desde aquella.

En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejará sin efecto la adjudicación y el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la OFERTA, sin perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del Chubut.

El Contratista es exclusivamente responsable del sellado del contrato, debiendo en consecuencia abonar el importe que corresponda y responderá por cualquier diferencia que el fisco determinase.

El Contratista se hará cargo además de todos los impuestos creados y/o a crearse que graven las actividades del Contratista en relación con el citado CONTRATO.

### **DE LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA**

#### **Art. 22º) INSPECCIÓN DE OBRA:**

La Inspección de Obra estará a cargo del ente prestador del servicio CAMUZZI GAS DEL SUR, la cual tendrá completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepción definitiva de la obra, a toda la información técnica y a los lugares donde se realicen tareas relacionadas con la obra por el Contratista o por Subcontratistas aceptados por la Municipalidad.

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos.

#### **Art. 23º) LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID-19:**

El Contratista deberá cumplimentar las exigencias de la Ley 19.587 relativa a Higiene y Seguridad en el Trabajo y su decreto reglamentario N° 351/79, concordantes y modificatorias.

El Contratista deberá dotar a todo el personal que trabaje para la obra de todo elemento de seguridad que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tarea.

Todos los elementos deberán sustituirse cuando se encuentren en malas condiciones o su uso los torne ineficaces.

En el marco del actual escenario de pandemia del COVID- 19 la Contratista deberá respetar el PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN establecido por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Sin perjuicio de ello la Contratista y su responsable de Seguridad e Higiene podrá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a Protocolos que superen en especificidad al presente Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco y la evolución de la Emergencia Pandemia COVID-19, de conformidad con las especificidades que requiera su tipología de obras, tareas prestadas por los trabajadores y atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance provincial y local.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

Asimismo el Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en la ADENDA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Condiciones Generales.

#### **DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

##### **Art. 24º) RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES:**

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones y reglamentaciones municipales que tengan vigencia.

Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometieren infracciones en tal sentido.

##### **Art. 25º) DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS:**

El Contratista deberá tomar a su debido tiempo, todas las medidas y precauciones para evitar daños a personas que de él dependan, o de la Municipalidad inspeccionando las obras o a terceros, así provinieran esos daños de maniobras en el obrador, acción de los elementos o de causas eventuales.

Las mismas seguridades guardará para las propiedades o cosas de la obra, del Contratista, de la Municipalidad o de terceros. El Contratista será exclusivo responsable de los daños, cualesquiera sean las causas que los motiven.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista salvo los casos previstos por la LEY.

La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos por la autoridad competente y hayan sido satisfechas las reclamaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños de cualquier naturaleza, el Contratista los comunicará a la Inspección.

El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por exclusiva cuenta del Contratista.

##### **Art. 26º) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:**

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos por él ejecutados y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto a la orden de ejecución de esos trabajos. Cuando el Contratista considere que existe interferencia de otros contratistas que perturban los trabajos contractuales, deberá ponerlo en conocimiento de la Inspección. Las ampliaciones de plazo a que den lugar estas interferencias, no serán consideradas para la Actualización del Plan de Trabajos.

En el caso de existir unión de obras ejecutadas por distintos Contratistas, la

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

Inspección coordinará las tareas debiendo aquellos atender a las instrucciones y órdenes que ésta les imparta.

### **DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS**

#### **Art. 27º) INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:**

Los precios estipulados en el CONTRATO, serán invariables, salvo las redeterminaciones de precios a que se refiere la LEY.

Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se consideraran incluidos y prorrateados entre los distintos Items que integran el Presupuesto de la OFERTA.

Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del CONTRATO.

El Contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

#### **Art. 28º) NORMAS DE MEDICIÓN:**

Para la medición y liquidación de los trabajos, ampliaciones, obras incompletas y terminadas, etc. se tendrá en cuenta la unidad de medida estipulada en el Presupuesto de la OFERTA del Contratista.

En los casos no previstos, como ser Items globales y otros, la Inspección resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

#### **Art. 29º) EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES:**

Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podrán ser modificados en su monto ni en la liquidación de los trabajos a que se refieren. De existir errores y omisiones en su confección, serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, cualquiera sea su naturaleza.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serán medidos o estimados en su avance por periodos mensuales en presencia de la Inspección y del Contratista o su Representante Técnico, de acuerdo a las unidades de medición que se establecen en cada ítem de la planilla de cotización; confeccionándose una Foja de Medición donde se certificarán los trabajos ejecutados en cada ítem que compone la oferta, con estos valores, la Contratista realizará el correspondiente certificado de obra y lo presentará para su aprobación y pago.

Dentro del término establecido en Artículo 42º de la LEY se emitirá el Certificado de Obra Mensual, y una vez suscrito por el Contratista, se le entregará una copia simple.

Se entenderá por emisión del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad.

Cumplidos los trámites de práctica, el Contratista tendrá derecho a solicitar una copia autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por

parte del Contratista, se extenderá de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, sin perjuicio de las reservas que el Contratista formule al efectuar el cobro.

Si la Administración incurriera en mora, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses.

**Art. 30º) PAGO DE LOS CERTIFICADOS:**

El pago del Certificado se efectuará dentro de los treinta días de la presentación y conformidad de la factura.

**Art. 31º) ANTICIPO FINANCIERO Y FONDO DE REPARO:**

En la presente obra no se otorgará Anticipo Financiero.

Del importe de cada Certificado de Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que será retenido por el Municipalidad en concepto de Fondo de Reparación.

El reintegro se efectuará al Contratista una vez cumplidas las formalidades establecidas para la Recepción Definitiva.

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparación podrá ser sustituido por el Contratista por una o más de las formas establecidas en la LEY. Si el depósito lo efectuase el Contratista con anticipación a la confección del Certificado al cual corresponde, la Municipalidad no lo deducirá del monto de este documento, dejando constancia en él, acerca del momento y forma en que la obligación ha quedado satisfecha.

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o no la sustitución de dichos fondos no generando al Contratista interés alguno por el lapso que medie entre la presentación de dichos instrumentos y la fecha de pago.

El Contratista deberá presentar ante el Municipalidad el respectivo pedido de sustitución de los Fondos de Reparación una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra, la cual informará si se procede al efecto.

Los Fondos de Reparación que no fuesen sustituidos por la Municipalidad no generarán ningún tipo de actualización al momento de su devolución a favor del Contratista.

**DE LAS SANCIONES**

**Art. 32º) APLICACIÓN DE LAS MULTAS:**

Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Cláusulas de la Documentación Contractual serán establecidas en este Artículo y aplicadas por el Municipio, quedando el Contratista constituido en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados (Artículo N° 509 del Código Civil) y obligado al pago de la multa que corresponda, sin necesidad de requerimientos o interposición alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

certificados a emitir, o en su defecto, afectando a las garantías constituidas.

La aplicación de las multas será dispuesta por la Municipalidad.

De conformidad con el Artículo 36° de la LEY cuando la totalidad de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado, la Municipalidad podrá rescindirlo por culpa del Contratista.

Este límite de las sanciones no libera al Contratista de sus responsabilidades por los daños o perjuicios emergentes de las causas originadas por las demoras o infracciones sancionadas.

El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente Pliego se calculará en base a las fórmulas que se indican a continuación y considerando que:

M = monto de la multa en pesos

C = monto del CONTRATO

P = plazo de ejecución en días

En cada caso el monto se determinará con las fórmulas siguientes:

- Artículo 26° M = 0.20 C/P por cada día de demora (Seguros)
- Artículo 8° M = 0.30 C/P por cada día de demora (Inicio de los Trabajos)
- Artículo 34° M = 0,60 C/P por cada día de atraso en la entrega de la obra

El monto resultante de la aplicación de multas será actualizado mediante la siguiente fórmula:

$$M = \frac{I_a (M_{vb})}{I_o}$$

donde: M = Monto de la multa actualizada.  
I<sub>a</sub> = Indec Costo Construcción Nivel General mes de aplicación.  
I<sub>o</sub> = Indec Costo Construcción Nivel General mes básico.  
M<sub>vb</sub> = Monto de la multa a valores básicos de contrato.

## CAPITULO XVI

### DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

#### **Art. 33°) RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES:**

La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose recepciones parciales de la misma.

#### **Art. 34°) ACTAS DE RECEPCIÓN:**

Todo tipo de Recepción dará origen a un Acta de Recepción, la cual deberá ser labrada en presencia del Inspector de Obra y del o su Representante Técnico. En dicha Acta se fijará la fecha de efectiva Recepción y todas las

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

observaciones que correspondan a juicio de cada una de las partes.

Las Actas deberán ser firmadas por quienes participan del Acto de Recepción.

Cuando la Municipalidad considere cumplidas las condiciones sin que aquella haya sido solicitada por escrito por el Contratista, invitará a éste a la Recepción. En caso de que el Contratista no respondiera a la invitación, se lo citara mediante telegrama colacionado para el cumplimiento de la formalidad, con mención de fecha y hora en que se realizará el acto.

Si se mantiene el incumplimiento, la Municipalidad ejecutará de oficio esa diligencia, dejando constancia de citaciones y ausencias del Contratista, conforme con lo establecido en el Artículo N° 51 de la LEY.

Las actas se labrarán "*ad-referendum*" de la autoridad competente, quien las aprobará en última instancia.

**Art. 35º) RECEPCION PROVISIONAL:**

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada con arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas que integran la documentación contractual.

Antes del Acto de Recepción Provisional deberán haberse cumplido todas las formalidades inherentes a la medición, liquidación y certificación de la obra que la motiva.

**Art. 36º) PLAZO DE GARANTÍA:**

El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS corridos a partir de la fecha de Recepción Provisional. Transcurrido el cual y previa verificación del cumplimiento de las observaciones efectuadas se realizará la Recepción Definitiva de la obra.

Hasta el vencimiento del plazo de garantía, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y las reparaciones requeridas, provenientes de la deficiente ejecución de los trabajos o de la mala calidad de los materiales o elementos empleados en obra.

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación y mantenimiento hasta la recepción definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en forma provisional.

Se exceptúan de la presente obligación, los defectos, fallas o vicios resultantes del uso indebido de las construcciones o instalaciones.

**Art. 37º) RECEPCION DEFINITIVA:**

Transcurrido el plazo de garantía a que hace referencia el Artículo N° 36 de esta Sección, tendrá lugar la recepción definitiva previa comprobación del buen estado de la obra, y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Inspección estime necesarias, pudiendo ordenar la repetición total o parcial de las establecidas para la Recepción Provisional.

El acta labrada durante el Acto de Recepción Definitiva deberá registrar todos los asuntos pendientes en las Ordenes Administrativas y técnicas de la obra.

La Recepción definitiva de las obras no anulará el derecho del Estado de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la demolición de aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieran deficiencias o fraudes.

Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Artículo N° 1646 del Código Civil.

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### **1. OBJETO DEL PRESENTE PEDIDO:**

El presente Pedido de Precios tiene por objeto la provisión del Servicio de excavación, que incluye un operario para sondeo, un equipo vial (Retroexcavadora) con Certificación de Aptitud Técnica vigente y chofer para la ejecución de todos los trabajos de excavación, provisión de herramientas y equipos necesarios, para cumplimentar con los trabajos, en un todo de acuerdo a la "Memoria Descriptiva", "Especificaciones Técnicas", "Planilla de Cotización" y "Plano de Obra – Carpeta 3113 – Anteproyecto 04-006553-00-17".

Esta obra Anteproyecto Nº 04-006553-00-17 - Carpeta 3113, elaborado por Camuzzi Gas del Sur se corresponde a la Red de Distribución de Gas de las Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del Sector 1 de la Circunscripción 2 y el predio cedido en comodato al Club Atlético Rada Tilly, Anteproyecto que forma parte del presente pliego, respetando en un todo lo que establecen el Cuerpo Normativo, Procedimientos, Especificaciones y Planos Tipo vigentes de CGP y CGS, y lo que ordene la Inspección, la que estará a cargo de dicho prestador.

### **2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

La obra comprende la excavación necesaria para la instalación de un total de 2.920 metros de tubería plástica de polietileno (PE), bajo normativa NAG-140, de las cuales 1.140 metros son de Ø63mm de diámetro, 515m de Ø90mm de diámetro, 665m de Ø125mm de diámetro y 600m de Ø180mm de diámetro. La excavación tendrá un ancho de 40cm y una profundidad entre 1,00m y 1,20m, incluyendo la colocación en zanja del material para asiento y cubierta de la cañería.

La mano de obra para la ejecución de los trabajos no contemplados en este Pedido de Precios, surgirá de la adjudicación del Pedido de Precios 07/2022 y los materiales serán provistos, a través de la Municipalidad de Rada Tilly, por los adjudicatarios y/o propietarios de las parcelas comprendidas en esta obra, incluyendo como tales a los lotes fiscales de dicho sector y al Club Atlético Rada Tilly en su carácter de comodatario del predio donde funciona la sede de dicha entidad deportiva, estarán provistos por los Propietarios de los lotes incluidos el proyecto de la red de gas.

El Contratista del Pedido de Precios 07/2022 será el responsable de las gestiones ante Camuzzi Gas del Sur y de la presentación y aprobación de la carpeta técnica para el inicio de la obra.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO Nº 04-006553-00-17 CARPETA 3113

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### INDICE

**Art. 1.- DISPOSICIONES GENERALES**

**Art. 2.- LIMPIEZA DEL TERRENO**

**Art. 3.- MATERIALES**

**Art. 4.- TRANSPORTE Y ACARREO**

**Art. 5- EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA REDES**

**Art. 6.- RED DISTRIBUIDORA**

**Art. 7.- RELLENO DE LA EXCAVACION**

**Art. 8.- INSTALACIONES EXISTENTES**

**Art. 9.- INFORMACION ADICIONAL**

**Art. 10.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

**ANEXO: ADENDA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE CAMUZZI GAS DEL SUR**

**Art. 1.- DISPOSICIONES GENERALES:**

La obra se construirá en un todo de acuerdo a lo que se indica en el plano correspondiente a la Carpeta 3113 – Anteproyecto N° 04-006553-00-17, que forma parte del Pliego de Condiciones Generales del presente Pedido de Precios, y lo que indique la Inspección de Obra.

Se considera que sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida y también que se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.

Para la ejecución de esta obra se deberá respetar el cuerpo normativo, procedimientos, especificaciones y plano tipo vigentes de CGP y CGS, y las Leyes Nacionales, Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, relacionados directa o indirectamente con las obras y servicios.

Se considera que sólo debe prevalecer la mejor práctica general establecida y también que se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.

**Art. 2.- LIMPIEZA DEL TERRENO:**

La limpieza del terreno que consistirá en la remoción de arbustos, raíces y todo otro objeto, de modo de dejar el terreno limpio y libre, en una superficie apta para iniciar los trabajos y el retiro de los productos de la limpieza y su traslado al lugar indicado por la Municipalidad no están incluidos en los trabajos aquí contratados.

**Art. 3. - MATERIALES:**

Los materiales en su totalidad serán provistos por los Propietarios de los lotes incluidos en el proyecto de la red de gas.

**Art. 4.- TRANSPORTE Y ACARREO:**

El transporte de los materiales desde el obrador hasta la obra, la bajada a la zanja y la colocación de los mismos no están incluidos en los trabajos aquí contratados.

**Art. 5.- EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA REDES:**

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación necesaria para construir la red de distribución de gas natural de acuerdo a su fin, y su posterior relleno.

El retiro de escombros; cañerías en desuso, etc., si los hubiera, hacia su lugar de disposición final será realizado por la Municipalidad, encontrándose incluido en la presente contratación su puesta en camión.

Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones mayores precios que los que haya cotizado su oferta.

El Contratista deberá proteger la excavación del efecto de la erosión, socavaciones, derrumbes. Se deberá tratar de impedir el posible ingreso de agua de lluvia en todo momento.

PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción  
2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

La excavación para la instalación de cañerías comprende la ejecución del replanteo y la nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos.

La ubicación planimétrica del eje de la traza de las cañerías será la definida en los planos aprobados por los entes prestatarios y no está comprendida en los trabajos aquí contratados.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad que permita la correcta ejecución de los trabajos de compactación y será provisto por la Municipalidad.

Los materiales excedentes que no puedan ser utilizados en otros lugares de la obra serán transportados y llevados a su lugar de disposición por la Municipalidad.

Será obligación del Contratista presentar todos las interferencias expedidas por cada ente prestador responsable del servicio y será el único responsable de cualquier rotura, daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a animales, a las obras mismas o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados o de falta de previsión de su parte al efectuar estos trabajos.

La inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, en función de la seguridad de los empleados, la utilización de entibaciones y/o tablestacados, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejará siempre una capa mínima de 0,1 m. de espesor que sólo se recortará a mano en el momento de asentar las obras correspondientes.

El Contratista será el único responsable de mantener las condiciones de seguridad hacia los terceros mediante el empleo de cartelería adecuada y letreros de advertencia con bandas reflectivas para su visión nocturna, etc.

**Art. 6.- RED DISTRIBUIDORA:**

Durante la construcción de la totalidad de la obra, se deberá seguir estrictamente lo indicado en el plano de proyecto correspondiente, en un todo de acuerdo a las normas vigentes en Camuzzi Gas del Sur y lo que indique la Inspección.

El ancho y profundidad de la excavación para alojar la cañería serán los indicados en las reglamentaciones vigentes de la empresa Camuzzi Gas del Sur y lo que indique la Inspección.

La excavación se realizará por medios mecánicos (retroexcavadora, martillo neumático, etc.) o manuales; en cualquier terreno. La Municipalidad no reconocerá costos adicionales por el uso de equipos especiales para la ejecución de la obra.

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas fijadas en los planos respectivos.

Se deberá rellenar y compactar toda excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la ejecución de este relleno

PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción  
2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

compactado se cuidará en todos los casos que el peso específico aparente seco del mismo sea superior al del terreno natural. Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para su compactación, la colocación de la capa de suelo seleccionado se hará previa compactación especial de los 20cm superiores del suelo de fondo de la excavación.

La cañería se colocará sobre una capa de asiento de arena que proporcionará un apoyo continuo y uniforme.

**Art. 7.- RELLENO DE LA EXCAVACION:**

Una vez instalada definitivamente la cañería, trabajo éste no incluido en los trabajos aquí contratados, el Contratista colocará sobre ella una capa de arena de 20cm de espesor, (medido a partir del intradós del caño), en todo el ancho de la excavación, y seguidamente la cinta plástica de advertencia. Luego se continúa con el tapado total.

Para el tapado total de la cañería se puede emplear el mismo suelo de la excavación y el relleno final de la excavación se hará en capas sucesivas de 25cm de espesor.

El material no extraído de las excavaciones, necesario para el relleno de las mismas será provisto por la Municipalidad, así como también el material de relleno.

**Art.8.- INSTALACIONES EXISTENTES:**

El Contratista deberá recabar en los Entes Estatales y Privados, que puedan contar con algún tipo de instalación (subterránea, en superficie o aérea), en la zona donde se construirá la obra, con la finalidad de minimizar al máximo la afectación parcial o total de los servicios existentes, siendo responsable de cualquier rotura ocasionada en el marco de los trabajos aquí contratados.

**Art.9.- INFORMACION ADICIONAL:**

La Planilla de Cotización, es a título informativo, por lo que el Oferente deberá verificar por su cuenta las tareas mencionadas, pudiendo solicitar para ello la información adicional que considere necesaria, en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly.

EL Contratista no podrá alegar error de interpretación de la documentación, para justificar demoras o inconvenientes en la ejecución de la obra.

**Art. 10.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:**

Se anexa la siguiente documentación:

1. Plano de CARPETA 3113, ANTEPROYECTO 04-006553-00-17 - Red de Distribución Rada Tilly - Chubut de CAMUZZI GAS DEL SUR.

## **ADENDA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

### **III - 1.1 SERVICIO DE SYMA DE LA CONTRATISTA**

El Servicio de Seguridad y Medio Ambiente (SyMA) de la empresa Contratista deberá estar a cargo de un Profesional habilitado en un todo de acuerdo a la Legislación vigente (Responsable del Servicio - Ley 19587, Decreto 911/96). Controlará todo lo concerniente a la Seguridad de la infraestructura, equipamiento, vehículos, entrega de EPP, capacitación, señalización, legajo de seguridad, etc.

El personal actuante dentro del Servicio de SyMA de la Contratista, deberá dejar registro escrito de sus visitas/inspecciones/actividades a los lugares de la obra. Estos registros pasarán a formar parte del Legajo de Seguridad y serán entregados a la Inspección, por la Contratista, mediante el libro Notas de Pedido.

### **III - 1.2 PRESENCIA DEL RESPONSABLE DE SYMA DE LA CONTRATISTA**

La presencia del Responsable de SyMA de la Contratista podrá ser semipermanente en la obra, cumpliendo como mínimo la carga horaria que dicta la Resolución 231/96 de la SRT y en las siguientes circunstancias, de forma obligatoria:

- a. Previo al inicio de la obra con el fin de verificar las condiciones de seguridad de la misma, elaborar el Checklist y Certificar el cumplimiento de las cláusulas técnicas el pliego, de la legislación vigente en materia de Seguridad y Medio Ambiente, y en especial de las Resoluciones SRT N° 51/97, 231/96 y Res 503/14; indicando que para la obra de referencia "se verifica el cumplimiento de los requisitos de inicio de obra de acuerdo a las cláusulas técnicas del pliego, legislación vigente en materia de Seguridad y Medio ambiente, y en especial las Resoluciones SRT N° 51/97, 231/96 y 503/14". Ambos documentos deberán ingresarse al Legajo de Seguridad mediante nota de Pedido.
- b. Participación en la reunión previa a la obra.
- c. Para controlar el cumplimiento de los recaudos de Seguridad y de Medio Ambiente previo y durante operaciones de soldadura en ambientes donde pudiera detectarse presencia de gas.
- d. Cuando se realicen tareas en pozos y zanjas mayores a 1,20 m de profundidad, de acuerdo a las exigencias y según los alcances definidos por la Res. SRT 503/14.
- e. En la planificación previa de las tareas de izaje (considerando: peso bruto, centro de gravedad, condiciones del terreno, clima, determinación de factores críticos, tabla de capacidad de carga del equipo de izaje, certificación de equipo y accesorios de izaje, cercanía de líneas aéreas eléctricas, entre otros) y para controlar que sólo personal competente y calificado opere los equipos de izaje.
- f. Ante cualquier requerimiento de la Distribuidora, de la Contratista u obligaciones inherentes a su propia responsabilidad.

El mismo será responsable de:

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción  
2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

- Mantener adecuada cartelería de SyMA en la zona de trabajo.
- Supervisar las tareas de excavación en busca de interferencias no declaradas, y en prevención de daños en la red de gas existente, la cual estará en operación.
- Evaluar las condiciones de SyMA en obra a medida que la misma avanza, de modo de tomar acciones que minimicen los riesgos emergentes.
- Capacitar in situ al personal en función de las actividades y riesgos existentes.
- Coordinación de tareas entre el personal de la Distribuidora y la Contratista.

Nota: Sin perjuicio de las obligaciones habituales a las tareas de prevención, previo a la realización de las tareas arriba detalladas en el ítem c, el Responsable SyMA de la Contratista, deberá realizar mediciones de mezcla explosiva con instrumento aprobado por la Distribuidora toda vez que la tarea lo requiera y en prevención de cualquier contingencia.

### **III - 1.3 TÉCNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE**

La obra dispondrá en forma permanente de un Auxiliar del Servicio representado por un Técnico en Higiene y Seguridad del Trabajo, habilitado para la función (Dec. 911/96), quien ocupará el espacio de gestión correspondiente. Si la obra cuenta con 2 o más frentes de obra, cada frente deberá estar cubierto por un Técnico en Seguridad e Higiene, supervisados por el Responsable Profesional de SyMA del Contratista.

El técnico asesorará al jefe de obra en todos los temas inherentes a la seguridad y velará por el cumplimiento de los planes de seguridad, las exigencias en materia de prevención indicadas en el pliego y la normativa vigente. Facilitará con su gestión el cumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la Contratista y sus empleados y los requerimientos que en ese sentido indique la Inspección.

Para la actuación del Técnico en Higiene y Seguridad del Trabajo, la contratista deberá presentar al Inspector de la Obra una constancia de Capacitación / Habilitación, particular para esta Obra, emitida por el Responsable de SyMA de la contratista donde conste que ha sido adecuadamente capacitado en los Peligros y Riesgos asociados a esas operaciones, medidas preventivas a respetar y en el manejo de los equipos de Seguridad asignados a la obra. Esta constancia se entregará por Nota de Pedido al Inspector de la Obra y pasará a formar parte del Legajo de Seguridad.

Nota: No podrán reemplazar al Responsable de SyMA de la contratista en el cumplimiento de lo exigido en los incisos a, b, c, d, e y f del ítem anterior.

### **III - 1.4 REUNIÓN PREVIA**

Previo al Inicio de los Trabajos se deberá realizar una reunión en la que participarán:

- Por parte de la Contratista: Jefe de Obra, Responsable de SyMA,
- Por parte de Camuzzi: Inspectores de Obra, Jefe Técnico y Jefe Regional de SyMA de la UN correspondiente o quien estos designen en caso de ausencia.

En la misma se evaluará la infraestructura de obra existente, el legajo de seguridad y se programarán las medidas de seguridad y medio ambiente a adoptar por la Contratista previo al inicio de trabajos, las medidas para sortear las interferencias relevadas con las

instalaciones de la distribuidora y de otros servicios. Las conclusiones de la reunión firmadas por todos los asistentes a la misma, deberá quedar registrada en el Legajo de obra.

Si la obra se desarrolla en el periodo de restricciones sanitarias a causa del COVID-19, el contratista deberá presentar, en la reunión previa, el Protocolo de Trabajo en cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones nacionales, provinciales y municipales vigentes en el periodo, firmado por el Médico Laboral y el Responsable de SyMA, el cual deberá ser compatible con el Protocolo vigente de esta Distribuidora. La entrega, utilización y control de EPP que se indiquen en estos Protocolos, se ajustará a la normativa vigente.

### **III - 1.5 PERMISOS DE TRABAJO**

Ante la necesidad de realizar trabajos próximos a cañerías en servicio existentes (a menos de 1m) de la misma, dada la operación de la misma durante el desarrollo del trabajo que se contrata y la coexistencia con riesgos derivados de los productos y actividades, será requisito contar con permiso de trabajo durante el periodo en que se desarrollen los trabajos, rubricado por responsable de la Distribuidora (Jefe Técnico o quién designe) y por el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de la Contratista. Para ello la Contratista presentará el formulario previsto en la Instrucción I SM 146.

En el caso particular de excavaciones a menos de 1 m de la cañería en operación, el permiso de trabajo será acompañado de detalle de los trabajos a realizar y de las medidas de control a tomar. Para las operaciones de interconexión de cañerías, perforación y soldadura de cañerías en operación, habilitación de cañerías e instalaciones se deberá aplicar un Procedimiento de Trabajo específico, el que formará parte del Permiso de Trabajo.

Antes de iniciar las tareas movimiento de suelo/ excavaciones, el Responsable de SyMA de la Contratista o su auxiliar del servicio designado para la obra, impartirán un curso al Jefes de Obra, jefes de fase y maquinistas, alertando sobre los riesgos presentes en las etapas constructivas que involucren excavaciones mecánicas u otro tipo de tareas con máquinas pesadas, dejando debido registro que será entregado a la Inspección de obra para su archivo en el legajo de obra

### **III - 1.6 MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

Deberá cumplimentarse con lo indicado en el MGSyMA, el cual estará conformado por los Instructivos de SyMA que se indican a continuación. Los mismos deberán ser de conocimiento de todo el personal afectado a las obras. En lo referente a la protección ambiental durante las obras, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en:

- El Manual de SyMA de la Distribuidora.
- La Legislación Municipal y/o Provincial que corresponda.

Esta obligación se encuentra explícitamente establecida en el art 4° de la Res. ENARGAS 3587/06 (Res. aprobatoria de la NAG-153), para lo cual la Contratista deberá firmar una declaración jurada en la cual se comprometa a cumplir con las medidas de protección ambiental establecidas y en los documentos mencionados anteriormente.

Declaración Jurada

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

A fin de cumplimentar lo previsto en el Artículo “\_\_\_\_\_1” del Pliego de Condiciones Particulares correspondiente a la Obra/Servicio “\_\_\_\_\_2” del Concurso \_\_\_\_\_3, en mi/nuestro calidad de \_\_\_\_\_4, de \_\_\_\_\_5, manifiesto/manifestamos en carácter de declaración jurada que durante su ejecución daré/mos cumplimiento con todas las medidas de protección ambiental y de seguridad establecidas en el Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente y legislación de aplicación.

\_\_\_\_\_  
Firma

Aclaración

1 Artículo del Pliego

2 Nombre completo de la Obra

3 Número del Concurso

4 Representación que invoca (ej. Apoderado)

5 Nombre de la empresa contratista

### III - 1.7 INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las instrucciones de Seguridad y Medio Ambiente asociadas para esta obra con cumplimiento obligatorio son las que a continuación se detallan:

N SM – 105 REQUISITOS DE SHSOyMA PARA OBRAS

N SM – 106 ACCIDENTES DE TRABAJO

N SM – 400 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

I SM – 101 CAMPAMENTOS Y OBRADORES

I SM – 103 EXCAVACIÓN Y ZANJEO

I SM – 109 TAPADA DE CAÑERÍA

I SM – 111 LIMPIEZA, RESTAURACIÓN Y REVEGETACION

I SM – 112 GESTIÓN DE RESIDUOS

I SM – 113 CARTELERIA AMBIENTAL

I SM – 116 RESTOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS E HISTÓRICOS

I SM – 119 PROTECCIÓN CATÓDICA

I SM – 120 ABANDONO O RETIRO DE INSTALACIONES

I SM – 123 CAPACITACION DE SyMA EN OBRAS Y SCIOS

I SM – 125 EMERGENCIAS AMBIENTALES, DERRAMES MENORES

I SM – 127 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRANSPORTES DE SUSTANCIAS

I SM – 128 IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS

I SM – 132 CONDUCCION DE VEHICULOS

I SM – 133 ACCIDENTES DE VEHÍCULOS

I SM – 134 OBRA CIVIL

I SM – 135 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

#### PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN

"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

I SM – 136 SOLDADURAS

I SM – 137 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

I SM – 141 MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

I SM – 143 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

I SM – 146 PERMISOS DE TRABAJO

Las instrucciones de trabajo antes indicadas, pueden obtenerse de la página web de la Distribuidora: [www.camuzzigas.com](http://www.camuzzigas.com). Los Requisitos Generales de Seguridad y Medio Ambiente se encuentran especificados en las Cláusulas Generales para la Contratación de Obras.

**IMPORTANTE:** En función de prevenir la afectación de las instalaciones de la Distribuidora y de terceros, se destaca el cumplimiento OBLIGATORIO que deberá darse a la Norma NOR-009 PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS (PPD), debiendo la Contratista solicitar interferencias en la oficina técnica de la zona de esta Distribuidora y a otras empresas que corresponda, cumplimentando todas las acciones que la misma indique en relación con la mencionada Norma. Durante la realización de la Reunión previa, con la participación del Jefe Regional de SyMA del Comitente y de la Contratista, se tratarán los aspectos concernientes al cumplimiento satisfactorio del PPD y la forma de llevarlo a cabo, a fin de prevenir daños en las instalaciones de terceros y de la Distribuidora

### **III - 1.8 GESTIÓN DE RESIDUOS**

La gestión de residuos generados en la obra estará a cargo del contratista, y se realizará conforme a los requisitos del Instructivo de Trabajo ISM-112 Gestión de Residuos.

**IMPORTANTE:** El contratista deberá gestionar la disposición final de los residuos Tipo A y B generados en la obra. Los residuos Tipo C (Peligrosos) serán entregados a Camuzzi en la UN/CO que defina la Inspección de Obra, colocados en bolsas rojas con precinto. La disposición final de los mismos estará a cargo de Camuzzi.

### **III - 1.9 OTROS REQUISITOS DE SYMA**

1) MUY IMPORTANTE: Cumplimiento de la Res. 503/2014: Cuando se presente la necesidad de realizar trabajos que impliquen la ejecución de tareas en el interior de pozos de más de 1,20 m de profundidad, deberá darse cumplimiento a la Res. SRT 503/14, que se encuentra actualmente en vigencia. Entre las exigencias establecidas en la misma, se tendrá especial atención de cumplimentar los siguientes requisitos:

- Estudios de suelos, planos de interferencias, cálculos de estructuras, métodos de entibado, y toda documentación complementaria exigida, rubricada por profesionales competentes, las que se integrarán al legajo técnico.
- Actividades de supervisión y capacitación del Servicio de Seguridad e Higiene. Aquellas situaciones donde la Res. 503 exige la presencia del servicio de seguridad e higiene, deberán ser asumidas por el Responsable de SyMA y medio ambiente de la obra, o en su defecto por un técnico matriculado con incumbencias en Seguridad e Higiene.
- Implementación de Permisos de Trabajo Seguro (PTS), que deberán estar rubricados por el Servicio de Seguridad e Higiene.

PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción  
2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

- Registro de las Charlas diarias de CINCO (5) minutos, que se realice al personal expuesto.
- Uso de Elementos de Protección Personal. Empleo de arneses, cabo de vida y equipos de izaje, para las tareas previstas en la Resolución.
- Coordinación de visitas y gestiones con la ART. Será responsabilidad de la contratista, gestionar las comunicaciones fehacientes a la ART de las ubicaciones precisas de los trabajos.

2) La Contratista adjudicatario deberá contar en la oficina de obra con un ejemplar de todas las normativas e instrucciones de trabajo de Seguridad y Medio Ambiente requeridas para cumplimiento en el presente pliego de contratación. Este requisito será verificado por la Inspección de Obra. La Gerencia de SyMA de Camuzzi, a través del área Contratación de Obras, brindará la información que sea solicitada por los oferentes respecto de los requerimientos establecidos en este documento para facilitar la comprensión y aplicación de los mismos.

3) Mensualmente, con el certificado de trabajos realizados la contratista presentará un informe con los accidentes personales y vehiculares que hubiesen ocurrido en ocasión del trabajo que se trata. Si por alguna razón, la contratista optara por no presentar el certificado de trabajos realizados en forma mensual, ello no será causal para la no presentación del informe mensual de accidentes personales y vehiculares. Este certificado estará firmado por el responsable de SyMA de la Empresa y tendrá los soportes o detalles que permitan conocer la naturaleza del hecho ocurrido y sus características, lesiones, daños, terceros afectados, denuncia a Cía. aseguradora, ART, etc. Conjuntamente con éste, deberá presentar un Certificado de Siniestralidad expedido por su ART, debidamente rubricado. El tema es de suma importancia para la Distribuidora, en tanto reconoce a este tipo de infortunios con importancia equivalente a los propios, buscando en el análisis de la información, las acciones y medidas conducentes a evitar su repetición. La Distribuidora podrá auditar el tratamiento de la información suministrada y considerará su eficiencia como antecedente imprescindible para futuras contrataciones, se deberá seguir lo indicado en el Instructivo NSM – 106 Estadísticas de Accidentes de Trabajo. Independiente de lo precitado cualquier accidente (personal o vehicular) debe ser informado de INMEDIATO a la inspección de Obra. El ocultamiento de un accidente, aun cuando se lo considere leve, o la tergiversación de los hechos reales, será considerado como falta grave y podrá ser causal de solicitud de reemplazo del Responsable de Seguridad y Medio Ambiente del Contratista independientemente de otras sanciones al Contratista que se consideren pertinentes. La documentación de la investigación del hecho con la mayor cantidad posible de elementos (croquis, fotos, declaración del accidentado y testigos, etc.) debe ENTREGARSE a la inspección dentro de los 5 días corridos siguientes al hecho.

4) La Contratista, a la hora realizar los trabajos, deberá cumplir además las siguientes obligaciones:

- Todo el personal que intervenga debe estar capacitado sobre los alcances y contenidos de procedimiento/s precitado/s. Dicha capacitación será registrada y archivada en el legajo de seguridad.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción  
2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

- El Programa de Capacitación se llevará a la práctica de tal manera que ningún operario se vea expuesto a algún riesgo para el cual no haya sido previamente capacitado. Adicionalmente, el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, capacitará al personal en todas las medidas de seguridad y medio ambiente definidas en el MGSyMA, las cuales serán cumplimiento obligatorio.
- Se respetará estrictamente la protección de zanjas y pasos peatonales en las áreas de trabajo para evitar accidentes de empleados del Contratista, de la Distribuidora o Terceros. No se aceptará otro sistema excepto sea expresamente aprobado por la inspección de la Distribuidora debidamente requerida y con anticipación para su análisis.
- La totalidad de los pozos y/o zanjas intervenidos para la realización de trabajos mecánicos, deberán mantener la señalización caracterizada en los planos típicos de Camuzzi, mientras permanezcan abiertos, con control de la supervisión del Contratista para permitir mantener invariables las condiciones de seguridad.
- Los equipos o máquinas válidos para el izaje (Grúas, hidro grúas, Etc.) que muevan cargas menores a 10 toneladas, deberán contar como mínimo con un Certificado de Aptitud Técnica Vigente. Emitido por un ingeniero matriculado, de especialidad mecánico / electromecánico o con incumbencias que lo habiliten. Para movimientos de cargas o izaje, con pesos mayores a 10 Toneladas, el Certificado de Aptitud Técnica deberá estar refrendado por un Organismo Certificador.
- Los elementos y accesorios de los equipos de izaje, deberán contar con Certificación Vigente del fabricante, según normas IRAM o bien deberán contar con un certificado de un ingeniero mecánico matriculado y diagrama de cálculo que habilite su uso, respetando las limitaciones de diseño y los factores de seguridad (ejemplo las perchas fabricadas a medida). (Según Norma IRAM para elementos y accesorios: 5221,5242, 5267, 5334, 5358, 5362, 5378, 5391).
- Checklist de control de elementos y accesorios a utilizar en la obra o servicio con firma del responsable de SyMA.
- El personal que opere los equipos de izaje, deberá contar con certificación que avale sus aptitudes.
- Se implementará un Plan de Izaje particular a cada obra o servicio, cuando se trate de movimientos de carga en condiciones críticas (sobre vuelo de carga por instalaciones energizadas, elevación de personas, cargas de 10 toneladas o superiores, importancia del valor de la carga).
- Los equipos de izaje no podrán superar la Capacidad Máxima de Carga indicada por el Certificador, que puede ser menor a la capacidad máxima de carga indicada por el fabricante.
- Para tareas de izaje bajo condiciones de intemperie, se controlará y verificará la velocidad del viento mediante un anemómetro certificado. La condición segura de la maniobra, se encargará a personal competente. La velocidad del viento / ráfagas, no podrán superar los valores establecidos según plan de izaje (relación entre capacidad del equipo de izaje y peso de la carga, teniendo en cuenta manual de la grúa), para realizar la tarea en forma segura.
- Obligaciones del Contratista con su personal:

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción  
2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

- El Contratista proveerá a su personal ropa adecuada y en cantidad necesaria para las tareas a ejecutar, las que serán uniformes e identificables para que logre una rápida localización del mismo.
- Deberán contar con todos los elementos de protección personal adecuados a las tareas que desarrolle y darán cumplimiento a la normativa y legislación vigente de seguridad laboral.
- Indumentaria ignífuga: Le será provista a todo el personal que desarrolle tareas que tengan asociado el riesgo de incendio/quemaduras. Su uso será obligatorio, al igual que el resto de EPP asociados (protección facial; camisas de mangas largas, guantes de puño largo, casco, manta ignífuga, etc.).
- En todo momento se considerará que el Contratista transmite desde su accionar, la imagen y presencia de la Empresa que lo contrata. En ese sentido no son aceptables las situaciones que se manifiesten en menoscabo o imagen inadecuada pública.
- Orden y limpieza: Las zonas de trabajo se deberán mantener limpias de materiales provenientes de obra, los residuos de obra serán depositados en recipientes adecuados y retirados periódicamente, de acuerdo a las instrucciones de Medio Ambiente del Comitente.
- Incumplimientos: En caso de producirse incumplimientos en las obligaciones comprometidas, se tomarán las acciones necesarias para normalizar la situación. Si no se obtiene respuesta satisfactoria, se exigirá la normalización, bajo requisito de finalizar la prestación.
- Previo al inicio de la obra, será presentado a la Inspección de obra el legajo de seguridad completo y adecuadamente ordenado (incluso con separadores específicos e índice como primera hoja) a efectos de poder realizar una rápida y efectiva gestión del mismo, detectar eventuales faltantes o anomalías y posibilitar así la corrección inmediata de lo que no se ajuste a normativas/exigencias vigentes.
- El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de la contratista deberá redactar y entregar a la Inspección de obra/servicio una notificación escrita y firmado por él donde dejará constancia de que ha tomado conocimiento integral del contenido del pliego licitatorio en todo lo atinente a las exigencias de Seguridad, de las características de las tareas licitadas y las localidades/lugares donde las mismas se llevarán a cabo. Dicha constancia pasará a formar parte del Legajo de Seguridad. Sin ese requisito cumplido no podrá darse inicio a las tareas.
- Prohibido fumar y la existencia de fuegos en la zona.
- Contar con el rol de emergencias y llamadas.
- Disponer en zona de trabajo de medios de comunicación, eficaces y permanentes.
- Cumplir con el Protocolo de Trabajo para COVID-19 mientras persista la emergencia sanitaria, según documentación aprobada por esta Distribuidora.




CARPETA N° 3113  
 PROYECTO N° 04-006553-00-17

LOCALIDAD: RADA TILLY  
 EMPRENDEDOR: MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY  
 USUARIOS PREVISTOS: CINCUENTA Y UNO (51)

LISTADO DE MATERIALES				
N°	Denominación	Cantidad	Normas	Observaciones
1	CAÑERÍA DE ø 63 mm PE SDR 11	~ 1140 m	NAG-140	
2	CAÑERÍA DE ø 90 mm PE SDR 11	~ 515 m	NAG-140	
3	CAÑERÍA DE ø 125 mm PE SDR 11	~ 665 m	NAG-140	
4	CAÑERÍA DE ø 180 mm PE SDR 11	~ 600 m	NAG-140	
5	ACCESORIO ELECTROFUSION	2	NAG-140	
6	SERVICIO INTEGRAL PE	51	NAG-140	

**NOTA IMPORTANTE:**  
 MEDIDAS Y ACCESORIOS DE CONEXION A VERIFICAR EN OBRA.  
 ANTES DEL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ ENCONTRAR ADECUADO EL NIVEL DE LA VEREDA EN CONCORDANCIA A LA TRAZA DE LA CAÑERÍA, DE MANERA TAL DE CUMPLIR CON LA TAPADA MÍNIMA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS Y QUE LA TAPADA DE LA CAÑERÍA RESPECTO SUPERE LOS 1,30 m. Y, DE EXISTIR TALUDES, ESTOS SE HALLARAN ESTABILIZADOS EN FORMA PERMANENTE.  
 LA MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY CERTIFICARA EN OBRA LA TAPADA MÍNIMA, QUE ESTARÁ DE ACUERDO A LOS NIVELES DE CALZADA Y ACERA PROYECTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE VIALIDAD URBANA .  
 LOS ACCESORIOS DE ELECTROFUSION DEBERAN ESTAR APROBADOS Y SERAN COMPATIBLES CON LAS DISTINTAS RESINAS DEL MATERIAL DE LAS REDES CIRCUNDANTES A LA OBRA.



ZONA DE BLOQUEO		VALVULAS		NOTAS
ZONA	CIERRE DE VALVULA	N°	ø mm	
				1.- EN LA EJECUCION DE LA OBRA SE DEBERA RESPETAR EL CUERPO NORMATIVO, PROCEDIMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y PLANOS TIPO VIGENTES DE COP Y COS.
				2.- PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, LA FIRMA CONTRATISTA OBTENDRA LOS CORRESPONDIENTES PERMISOS DE INSTALACION ANTE LOS ORGANISMOS Y JURISDICCIONES COMPETENTES.
				3.- EL CONTRATISTA PROVEERA TODOS LOS ELEMENTOS PARA LAS CONEXIONES AL SISTEMA EXISTENTE.

REFERENCIAS	
	CAÑERÍA EXISTENTE
	CAÑERÍA PROYECTADA
	CONEXION A CAÑERÍA EXISTENTE DE PE
	CONEXION A CAÑERÍA EXISTENTE DE AC
	ACCESORIO CONEXION Y TRANSICION AC-PE
	VALV. ESFERICA DE BLOQUEO APTA PARA TRABAJAR ENTERRADA
	PLANTA DE REGULACION

PRESION DE OPERACION [Kg/cm2] 1.5  
 PRESION DE PRUEBA [Kg/cm2] 6

Número	Título			
PLANOS DE REFERENCIA				
2	MODIFICACIÓN TRAZA Y VENCIMIENTO 04/04/2023 05/10/2022 CR/PE/np 742			
1	MODIFICACIÓN VENCIMIENTO 14/09/2022 15/03/2022 CR/LP/np 170			
REV. N°	DESCRIPCIÓN	FECHA	FIRMA	NOTA

PROYECTÓ	FECHA	NOMBRE	TÍTULO	DENOMINACIÓN
	12/02/2019	N.P.	RED DE DISTRIBUCIÓN	ANTEPROYECTO
DIBUJÓ	12/02/2019	N.P.	UBICACIÓN	U.N.
REVISÓ	12/02/2019	A.M.	RADA TILLY - CHUBUT	COMODORO RIVADAVIA
VENCIMIENTO:	11/08/2019	ÁREA	ÁREA TÉCNICA	NUMERO DE ANTEPROYECTO
			3113	04-006553-00-17
JEFE SECTOR:	FDO. ANGEL MARTIN	JEFE TÉCNICO:		NUMERO DE ANTEPROYECTO
				0
				SOPORTE MAGNÉTICO
				3113006553.DWG
				ESCALA
				S/E
				HOJA
				1 DE 1

FÓRMULA DE PROPUESTA Y PLANILLAS DE COTIZACIÓN

**1.- FÓRMULA DE PROPUESTA:**

Señor Intendente Municipal  
Municipalidad de Rada Tilly  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Quienes abajo firmamos, con domicilio legal en la  
..... Nº ..... de la ciudad de  
....., después de estudiar detenidamente  
todos y cada uno de los documentos integrantes del Pliego de Condiciones Generales  
del Pedido de Precios Nº 08/2022, para la provisión del Servicio de excavación,  
trabajos comprendidos en la Obra: "Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33,  
36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club  
Atlético Rada Tilly, ANTEPROYECTO Nº 04-006553-00-17 CARPETA 3113", y de  
recoger en el lugar de los hechos, toda la información necesaria, para la correcta  
determinación de los precios, no quedando duda alguna acerca de la interpretación de  
los referidos documentos.

Proponemos realizar las obras que se especifican en el  
Pliego del presente Pedido, incluyendo todo lo requerido de acuerdo al verdadero  
objeto y significado de la misma.

En estas condiciones, nos comprometemos a realizar los  
trabajos en el plazo de NOVENTA (90) días corridos a contar desde la fecha del Acta  
de Inicio formal.

La validez de la oferta se mantiene por el término de treinta  
(30) días corridos.

El monto de la presente propuesta I.V.A. incluido es de  
PESOS .....  
(\$ .....).

Lugar: ..... Fecha: .....

Firma del Proponente

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de  
la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO Nº 04-006553-00-17 CARPETA 3113

**2.- PLANILLA DE COTIZACIÓN:**

El Proponente deberá realizar el Presupuesto de la Oferta respetando en su redacción los ítems y unidades de medida de la Planilla de Cotización incluido en esta Sección y colocando su propio cómputo y los precios unitarios y totales que correspondan.

Para el caso de que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún ítem o tarea necesaria para la correcta ejecución de las obras, y ya que éstas deberán ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluirá dentro de su Presupuesto Oferta a continuación del último detallado por la Repartición en cada agrupamiento de tareas.

Si el oferente detectase que, de su propio cómputo, surge la inexistencia de un ítem enunciado en el Presupuesto Oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el Presupuesto Oferta solamente los ítems que surjan de su propio cómputo métrico.

El Oferente deberá detallar todo gasto u otra incidencia considerada para la determinación de su Oferta.

No se reconocerá para la determinación del precio final ninguna tasa y/o impuesto que no sean el correspondiente al I.V.A. vigente a consumidor final.

Las tasas, sellados, impuestos que deba afrontar el Oferente con excepción del I.V.A. deberán ser considerados en los Gastos Generales Indirectos.

Rada Tilly, ..... de ..... de 2022

OFERENTE: .....

APERTURA DE LA OFERTA: .....

HORA: .....

LUGAR: .....

Sírvase cotizar precios, en sobre cerrado, sin membrete, con la única inscripción “**PEDIDO DE PRECIOS N° 08/2022**”, por los trabajos que a continuación se detallan:

ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Excavación para tendido tubería plástica de polietileno (PE), bajo normativa NAG-140 de Ø 63mm de diámetro s/Especificaciones Técnicas	metros	1.140		
2	Excavación para tendido tubería plástica de polietileno (PE), bajo normativa NAG-140 de Ø 90mm de diámetro s/Especificaciones Técnicas	metros	515		
3	Excavación para tendido tubería plástica de polietileno (PE), bajo normativa NAG-140 de Ø 125mm de diámetro s/Especificaciones Técnicas	metros	665		
4	Excavación para tendido tubería plástica de polietileno (PE), bajo normativa NAG-140 de Ø 180mm de diámetro s/Especificaciones Técnicas	metros	600		
5	Demolición de veredas, ancho 40cm Incluye extracción de escombros.	metros	231		

Los precios a cotizar son I.V.A. incluido.

Firma del Proponente

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

FORMULARIOS PARA LA DOCUMENTACIÓN  
QUE INTEGRA LA PROPUESTA

**Art. 1.- OBJETO DEL PLIEGO:**

La presente Sección del Pliego tiene por objeto orientar a los proponentes sobre la redacción de la documentación que debe presentar para intervenir en el presente Pedido de Precios y a la vez, uniformar todas las presentaciones para facilitar el análisis por parte de la Comisión de Preadjudicación.

Toda la documentación, cuyos modelos integran el presente Pliego, debe estar redactada en castellano, a máquina, en papel con membrete de la empresa Proponente, en original y con el número de copias que en cada caso se indica. Todo ello de conformidad con el Artículo 16° del Pliego de las Cláusulas Generales.

**Art. 2.- MODELOS DE FÓRMULAS:**

Los números de apartado indicados a continuación corresponden a los establecidos en el Artículo 16° del Pliego de las Condiciones Generales.

**SOBRE PRESENTACIÓN:**

**2) DOMICILIO REAL Y LEGAL (Original)**

Rada Tilly, ..... de 2022

Señor

Intendente Municipal de Rada Tilly

Su Despacho

Quienes suscriben declaran para todos los efectos del Pedido de Precios N° 08/2022 los siguientes domicilios:

Domicilio Legal: .....

Domicilio Real: .....

Domicilio electrónico .....

Firma

Sello aclaratorio

PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

**4) CONSTANCIA INSCRIPCIÓN A.F.I.P. (Original)**

Rada Tilly, ..... de 2022

Señor  
Intendente Municipal de Rada Tilly  
Su Despacho.

A los fines del Pedido de Precios Nº 08/2022 y conforme lo solicitado en el Artículo 16º de las Cláusulas Generales, ponemos en su conocimiento que el número de inscripción es el siguiente:

C.U.I.T. Nº

Asimismo declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales que correspondía tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de (a) de 2022, y cuyo vencimiento operó el día 15 de (b) de 2022, adjuntando fotocopia autenticada por Escribano Público que así lo Justifica.

Nº Inscripción D.N.R.P.

(a) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de la Licitación

(b) Mes siguiente al indicado en (a)

Firma  
Sello Aclaratorio

**6) DECLARACION JURADA JUSTICIA (Original)**

Rada Tilly, ..... de 2022

Señor  
Intendente Municipal de Rada Tilly  
Su Despacho

Quienes suscriben declaran bajo juramento para todos los efectos jurídicos del Pedido de Precios Nº 08/2022 que se someten a los Tribunales de Justicia Ordinaria de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, fijando como domicilio legal el siguiente:

Calle ..... Nº.....,  
Ciudad ...../Chubut.

Firma  
Sello aclaratorio

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO Nº 04-006553-00-17 CARPETA 3113

**7) DECLARACION JURADA LIBRE DEUDA (Original)**

Rada Tilly, ..... de 2022

Señor  
Intendente Municipal de Rada Tilly  
Su Despacho.

Quienes suscriben declaran bajo juramento para los fines del Pedido de Precios N° 08/2022 no tener deuda con el Fisco de la Provincia del Chubut ni con el Municipio de Rada Tilly.

Firma  
Sello aclaratorio

**8) DECLARACION JURADA NO SUSPENSION DE TRABAJOS  
(Original)**

Rada Tilly, ..... de 2022

Señor  
Intendente Municipal de Rada Tilly  
Su Despacho.

Quienes suscriben declaran bajo juramento, para los fines del Pedido de Precios N° 08/2022, que no suspenderá en ningún caso los trabajos, aun en el caso de falta de pago o mora por parte de la Municipalidad de hasta treinta (30) días, comprometiéndose el oferente a mantener al día el pago de su personal, no pudiéndose por ello aducir culpa, por parte de la Municipalidad, por falta de pago durante el plazo establecido precedentemente.

Firma  
Sello aclaratorio

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**  
"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113

**9) DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE  
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (Original)**

Rada Tilly,..... de 2022

Señor

Intendente Municipal de Rada Tilly

S...../.....D

Declaro bajo juramento conocer la configuración, naturaleza del terreno, edificios existentes y condiciones en que se realizará la obra del Pedido de Precios Nº 08/2022, asumiendo la responsabilidad inherente a la actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos que surgen de mi propuesta.

Firma

Sello Aclaratorio

**10) REPRESENTANTE TECNICO (Original)**

Rada Tilly, ..... de 2022

Señor

Intendente Municipal de Rada Tilly

Su Despacho.

Hacemos saber a Usted que para los fines del presente Pedido de Precios Nº 08/2022 hemos designado como Representante Técnico al Sr. ...., con domicilio en ..... Matrícula Profesional Nº ..... del C.P.I.A.A. de la Provincia del Chubut.

Adjuntamos a la presente los antecedentes profesionales del Representante Técnico designado y Certificado de Habilitación Profesional.

Firma

Sello Aclaratorio

**11) RESPONSABLE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE (SYMA) (Original)**

Rada Tilly, ..... de 2022

Señor

Intendente Municipal de Rada Tilly

Su Despacho.

Hacemos saber a Usted que para los fines del presente Pedido de Precios N° 08/2022 hemos designado como Responsable del Servicio de Seguridad y Medio Ambiente al Sr. ...., con domicilio en ..... Matricula Profesional N° .....de la Provincia del Chubut.

Firma

Sello Aclaratorio

**12) SOBRE OFERTA**

Conforme a lo establecido en el artículo 16° de las Cláusulas Generales, del presente Pliego.

**PROVISIÓN SERVICIO DE EXCAVACIÓN**

**"Red de Distribución de Gas - Manzanas 28, 33, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 52 y 63 del sector 1 de la circunscripción 2 y Predio Club Atlético Rada Tilly  
ANTEPROYECTO N° 04-006553-00-17 CARPETA 3113**

**FORMULARIO PARA LA PROPUESTA**

**PÁGINA - 5 -**